ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

De Rogatis - Fioritto

Via Marconi – Villaggio studentesco "Dr. V. Zaccagnino" - 71015 San Nicandro Garganico (FG)

Tel. 0882/472582 Fax 0882/476525

Sito Web: *www.derogatisfioritto.gov.it*

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"DE ROGATIS- FIORITTO"
SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
Prot.Ris.M. 5063 Tit. VI.8 (4)
Data 12/11/2020

Spett.le Professionista
Arch. Nicola Antonio Stoico

OGGETTO: **RISCONTRO RICHIESTA A PROCEDERE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE.**

LAVORI DI: **LAVORI DI ADATTAMENTO E DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E DELLE AULE DIDATTICHE DELL'ISTITUTO DE ROGATIS -FIORITTO DI SAN NICANDRO GARGANICO (FG) IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19.**

Risorsa Finanziaria Ex Art. 231, Comma 1 Del Decreto Legge N. 34 Del 19 Maggio 2020

Importo complessivo intervento€ 33.297,03

CUP: F54H20001110001-CIG: 27A2E6BAE9.

Il sottoscritto **Prof. Francesco Donataccio,** Dirigente Scolastico IIS DEROGATIS-FIORITTO di San Nicandro Garganico (FG), in qualità di RUP dei lavori di cui in epigrafe, preso atto di quanto comunicato dal direttore dei lavori e cioè che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni: *miglioramento dell'opera* e *della sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziali derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (art.106, comma1, lettera e) del D.lgs. 50/2016).* nello specifico:

- Al termine delle operazioni di smontaggio delle porte interne delle aule, si è potuto constatare che le stesse versavano in cattivo stato di conservazione, mostrando rotture, sfondamenti e in alcuni casi la mancanza di maniglia, inoltre, essendo le mostrine delle stesse incollate al muro, nella loro rimozione non si è potuto evitare la rottura. Pertanto si ritiene necessario sostituire le suddette porte con delle nuove porte.
- Prima delle opere di demolizione delle murature, si è verificato che in alcuni tratti di essa, la mancanza dello zoccolino battiscopa e nelle operazioni di rimozione molti pezzi dello stesso sono andati distrutti e quindi non più riutilizzabili. Pertanto si ritiene necessario sostituire il vecchio zoccolino battiscopa, insufficiente per la lunghezza della nuova muratura da realizzare, con un nuovo zoccolino battiscopa.
- Nella fase di realizzazione degli impianti relativi ai servizi igienici, nella quale si prevede la fornitura e posa in opera di cassetta di scarico in porcellana vetrificata, per il lavaggio del vaso igienico con installazione a parete in alto a vista, senza coperchio; la presenza delle finestre a nastro all'interno dei vani impedisce la posa in opera di questo tipo di scarico. Pertanto si ritiene necessario sostituire gli scarichi predetti con scarichi da incasso a parete anche più sicuri nel prevenire intasamenti da parte degli studenti fruitori.

Con la presente, per i motivi sopra elencati, il R.U.P. esprime il proprio nulla-osta al direttore dei lavori per l'elaborazione della variante richiesta rientrante nella casistica prevista dall'*art.106, comma 1, lettera c, del D.lgs. 50/2016*.

San Nicandro Garganico li: 12/11/2020

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Dott. Ing. MATTEO DI SIPIO N.1208

ISTITUTO SECONDARIA SUPERIORE "G. DE ROGATIS - D. FIORITTO" 71015 SAN NICANDRO GARGANICO (FG)

Il Responsabile del Procedimento
Prof. Francesco Donataccio